

PRZEDMIAR ROBÓT 129-00-000

Budowa: Dostawa, montaż i uruchomienie nieogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz koniecznych przyłączy elektrycznych.
 Obiekt: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
 Ul.Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIAR 129-00-000

Strona 1

12-07-2022

SYKAL-002155

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Zabudowa dodatkowego rozłącznika bezpiecznikowego w stacji transformatorowej				
1	10	KNNR	N005-04-06-03-00 Montaż rozłącznika bezpiecznikowego	szt	1,000
1	20	KNNR	N005-03-12-10-00 Montaż wkładki bezpiecznikowej	szt	3,000
2	Wewnętrzna linia kablowa zasilająca stację ładowania pojazdów typu EV-50kW				
2	30	KNR	201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	140,000
2	40	KNNR	N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4	m ³	4,000
2	50	KNNR	N005-07-23-02-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą PCV ø 110	metr	20,000
2	51	KNNR	N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110	metr	160,000
2	60	KNNR	N005-07-07-03-25 Układanie kabla YAKXS 4x240 w rurach osłonowych	metr	160,000
2	70	KNNR	N005-07-13-03-15 Układanie kabla YAKXS 4x240 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	20,000
2	80	KNNR	N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	140,000
2	90	KNR	201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	140,000
2	100	KNNR	N005-06-03-01-01 Przewód uziemiający ułożony na dnie wykopu z bednarki Fe/Zn 30x4 mm ²	metr	160,000
2	110	KNNR	N005-04-01-03-00 Złącze kablowe Z-21	kmpł	1,000
2	120	KNNR	N005-07-07-02-34 Układanie kabla YKY 1x70 w rowach kablowych ręcznie	metr	12,000
2	130	KNNR	N005-12-04-04-00 Montaż końcówek kablowych K 70 mm ² przez zaciskanie	szt	8,000
2	140	KNNR	N005-12-03-06-00 Podłączanie przewodów pojedynczych do 120 mm ² pod zaciski	szt	8,000
2	150	KNNR	N005-12-04-04-12 Montaż końcówek kablowych 2KA 240mm ² przez zaciskanie	szt	8,000
2	160	KNNR	N005-12-03-06-00 Podłączanie przewodów pojedynczych pod zaciski	szt	8,000
2	170	KNNR	N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
2	180	KNNR	N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	1,000
2	190	KNNR	N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
2	200	KNNR	N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
2	210	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	1,000
2	220	KNNR	N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny	szt	1,000
2	230	KNNR	N005-13-04-05-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy	szt	1,000
3	Montaż stacji ładowania pojazdów typu EV-50kW				
3	240	KNNR	N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny pod fundament stacji ładowania samochodów w gruncie suchym kat 3-4	m ³	0,400
3	250	KNNR	N005-04-11-06-00 Fundament prefabrykowany żelbetowy obj do 0,40 m ³ w gruncie kat 3	szt	1,000
3	260	KNNR	N005-04-03-03-00 Montaż stacji ładowania pojazdów typu EV-50kW	szt	1,000
3	270		000-00-00-00-00 Usługa geodezyjna	szt	1,000
3	280		000-00-00-00-00 Uruchomienie stacji ładowania pojazdów typu EV-50kW	szt	1,000

DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N M I A R Y	I Ł O Ś Ć
3	290	000-00-00-00-00	Odbiór UDT	szt	1,000
3	300	000-00-00-00-00	Projekt budowlany	szt	1,000
3	310	KNNR N006-04-04-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	metr	29,000
3	320	KNNR N006-05-02-03-01	Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m²	30,000
3	330	KNNR N006-07-05-01-00	Malowanie farbą chlorokauczukową zwykłą linii ciągłych na jezdni ręcznie	m²	3,500